



HusCompagniet
Kongevejen 153
2830 Virum

Sendt til Salar Amin, sam@landplan.dk

Afgørelse til henhold af lov om miljøvurdering af etablering regnvandsbassin ifm. lokalplan 475

By og Miljø har modtaget en ansøgning efter lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven). Ansøgning er vedlagt som bilag 0 til denne afgørelse.

Afgørelse

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at etableringen af et vådt forsinkelses/ rensbassin anses som BAT og at miljøgener i forhold til støj mm i anlægsfase i form af støj i etableringsfasen er midlertidige og ikke væsentlige.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med realisering af lokalplan 475 – Boliger ved Præstedamsvej skal der etableres et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning inden tilslutning til Hillerød Spildevands afløbssystem med udløb via eksisterende bygværk til Havelse Å.

Bassinet skal modtage regnvand fra almindelig belastet tag- og overfladevand fra tage, belægninger og interne veje i oplandet.

Redegørelse for projektets miljøkonsekvenser

Jordhåndtering

Der er ikke konstateret jordforurening ved bassin. Den øvrige jordhåndtering sker i dialog med Hillerød Kommune

By og Miljø

14. februar 2025

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

T: +4572322168

www.hillerod.dk

J.nr. 25/1273

Side 1/3

Støj

I anlægsperioden arbejdes der kun inden for normal arbejdstid og ikke i weekender og helligdage.

Ansøger redegør for foranstaltninger som vil holde støjniveau under miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Spildevand

Oplandet er udlagt til separatkloakering i gældende Spildevandsplan 2018-2021.

Ansøger har i forbindelse med projektet søgt om tilslutningstilladelse til Hillerød Spildevand A/S eksisterende afløbssystem.

Hillerød Kommune har i en særskilt afgørelse meddelt tilladelse til tilslutning efter miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3.

Bassinet etableres efter principperne for BAT ift. rensning af almindelig belastet overfladevand. Bassinets forsinkelsesvolumen kan rumme op til en 100 års hændelse og en udledning på 1,5 l/s pr. reduceret hektar vurderes ikke at give hydrauliske problemer i Havelse Å.

Det vurderes endvidere, at anlægsarbejdet ikke vil have væsentlige konsekvenser for beskyttet natur, bilag IV arter og Natura 2000 områder.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk den 24. februar 2025.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 14. marts 2025.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive "Klageportalen" og herefter vælge "Selvbetjening" og "Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevarerklagenævnet". Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på deres hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Vejledning

Hvis du vil ændre dit projekt, skal du sende os en tilrettet ansøgning, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen § 18, hvis ændringen betyder væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Denne afgørelse bortfalder, hvis du ikke har udnyttet tilladelsen, inden 3 år efter du har modtaget den.

Du skal være opmærksom på at denne afgørelse ikke erstatter tilladelser efter anden lovgivning. Projektet kræver en tilslutningstilladelse til kloak og en midlertidig tilslutningstilladelse til fælleskloak, som der er ansøgt om.

Med venlig hilsen

Kenneth Stübert Berger

Bilag 0: Ansøgningsskema efter miljøvurderingsloven

Bilag 1: Oversigtsplan

Bilag 2: Kloakplan

Bilag 3: Vej og belægningsplan

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projekte omfatter realisering af lokalplan 475. Området er delt i 3 delområder (I-III) hvor anlægsarbejder er igangsat i delområde III for derefter Delområde II, mens delområde I igangsættes indenfor kommende 3-5 år. - Delområde I består af 24 dobbelthuse - Delområde II består af 21 dobbelthuse - Delområde III består af 49 rækkehuse I alt udvikler bygherren (HusCompagniet) 94 boliger i området.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Firma: HusCompagniet Projektleder: Anders Hyllested Hansen Tlf.: 2042 6629 Mail: ahh@huscompagniet.dk Adresse: Kongevejen 153, 2830 Virum	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Firma: Land & Plan A/S Projektleder: Salar Amin Tlf.: 25231686 Mail: sam@landplan.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Skævinge By, Skævinge 23cr Skævinge By, Skævinge 23ct Skævinge By, Skævinge 23cs Skævinge By, Skævinge 23cq	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hillerød Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort vedhæftet som Bilag 1	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Kloakplan vedhæftet som Bilag 2 Vejplan vedhæftet som Bilag 3	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10. Infrastrukturprojekter, B anlægsarbejder i byzone Punkt 11 Andre projekter, c rensningsanlæg
Projektets karakteristika	Tekst	

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre (HusCompagniet) ejer matriklerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Efter realisering af lokalplanen, overgår arealet til parcel- og rækkehusområde. Det bebyggede areal er fastsat ved bebyggelsesprocent i lokalplanen. Den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav er 40% og for åben-lav er 30%. Det samlede bebyggelsesareal for hele området er 11.688 m ² . Den samlede befæstelsesgrad for hele området er 27.115 m ² . Den nødvendige bassinvolumen for forsinkelse af overfladevand inden udledning inkl. tilbageholdelse af T100 regnehændelse iht. SVK Skrift 30 er 2.859 m ³ . Det projekterede bassin har en volumen på 3.548 m ³ . Derudover har bassinet permanent vandspejl med en volumen på 872 m ³ . For at sikre den permanente vandspejl er der lagt tæt membran i bassin bund.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for permanent grundvandssænkning i området. Området samlede areal er 79.558 m ² Den samlede befæstelsesgrad for hele området er 27.115 m ² . Forud for byggemodning af området er den tidligere gård, Ny Harløsevej 40 blevet nedrevet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der anvendes bundsikringssand og stabilt grus i området. Derudover efter tilladelse fra Hillerød Kommune er der også benyttet knust beton i stedet for stabilt grus i opbygning af veje og parkeringspladser. Der er konstateret jordforurening i arealet omkring tidligere gård. I Den forbindelse er bygherren i kontakt med eksternt miljørådgiver samt Hillerød kommunes Miljø afdeling. Sammen udarbejdes en håndteringsplan for bortskaffelse af forurenede jord til godkendt deponi.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen behov for råstoffer i driftsfasen. Vandforbruget i driftsfasen regnes som normalt forbrug af drikkevand svarende til antallet af boliger. Derudover er der projekteret vand genanvendelsessystemer til toiletskyl.

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektets affald er almindeligt husholdningsaffald. Intet farligt affald. Spildevand ledes til Hillerød Forsynings ledning og derfra til rensningsanlæg. Regnvand ledes til forsinkelsesbassin og derfra til Hillerød Forsynings ledninger. Området er separat kloakeret.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. I anlægsperioden arbejdes der kun indenfor normal arbejdstid og ikke i weekender og hellige dage. For at forhindre støjgener fra generatorer og andet afgrænses disse med en jordvold/Støjvold ligesom der vælges generatorer med mindre støjgener så støjniveauet kan holdes under miljøstyrelsens grænseværdier. Både byggeleder samt bygherre er desuden i tæt dialog med beboerne i Dyremosegård.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I driftsfasen?			I anlægsperioden i tørre perioder kan der være øget støv fra området. Entreprenøren bedes om at vande arealerne i tørre perioder.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der etableres almindelig vej og sti belysning, men det forventes ikke at oplyse naboarealer eller omgivelser.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3 naturbeskyttet mose placeret syd for Ny Harløsevej ca. 50 m fra entreprisegrænsen af Delområde I.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 800 m til Skævinge Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			2400 m til Freerslev hegn, Natura 200 – Habitatområde.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		I forbindelse med fastholdes strømningsveje for overfladevand udenfor området. Men indenfor området vil kommende vej og sti arealer blive føringsveje for overfladevand som leder vandet i den rigtige retning. Regnvandsbassinet er projekteret med et permanent vandspejl. For at forhindre nedsvivning er bassinet projekteret med en tæt membran. Projektet har ingen påvirkning på grundvand.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X	Området ligger indenfor et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), men ikke indenfor et boringsnært beskyttet område (BNBO) Områdets anvendelse giver ikke anledning til nogen særlig risiko for grundvandsforurening. Den miljømæssige påvirkning vurderes derfor for at være uvæsentlig.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Men i forbindelse med indledende forundersøgelser blev der foretaget 149 jordprøver hvor de øverste 0,5 i alle borer blev undersøgt for forurening. I området omkring tidligere gård (Ny Harløsevej 40) blev der registreret enkelte forurenede jordprøver samt 1 enkel forurening udenfor miljøstyrelsens kategori. I forbindelse med anlægsarbejder bliver områderne afgrænset for derefter at bortskaffe forurenede felter. Der foretages nye prøver af felterne efter bortskaffelse af forurening for dokumenter at hele området er rensat for forurening. I den forbindelse er Hillerød Kommunes Miljø afdeling samt en ekstern Miljø rådgiver blevet kontaktet for sammen at udarbejde en jordhåndteringsplan.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Overfladevand fra området samles i forsinkelsesbassin inden udledning til Hillerød Forsynings ledninger. Bassinet etableres med et vådt volumen til rensning af regnvandet for suspenderede stoffer.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 22.01.2025 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



SIGNATURER:

Entreprisegrænse

Delområde A

Delområde B

Delområde C

Oversigtsplan

Skævinge II
Hillerød Kommune
Rigion Hovedstaden



LAND & PLAN
Rådgivende landinspektører, ingeniører og planlæggere
Strandpromenaden 6 • 8700 Horsens

JNR:	53009
DATO:	24.05.2024
REV. DATO:	-
INIT. SAG:	SAM
INIT. TEGN:	sam
Mål:	1:2000
Tegn. nr.	01



SIGNATURER:

	Spildevand
	Spildevand stikledning
	Regnvand
	Regnvand stikledning
	Tagvand

	Skel
	Entreprenørgrænse
	Delområdegrense
	Ekisterende omlagt dræn
	Ny drænrledning

Kloakplan

Skævinge II

Hillørd Kommune

Region Hovedstaden

LAND & PLAN

Rådgivende landskabsarkitekter, ingeniører og planlæggere

Strandpromenaden 6 • 8700 Horsens

JNR: 53009

DATO: 24.05.2024

REV. DATO: 26.09.2024

INT. SAG: SAM

INT. TEGN: sam

MÅL: 1:500

Tegn. nr.: **09.M**

TIT: 76 28 60 60

www.landplan.dk

post@landplan.dk



SIGNATURER:

Grøntkanalsten

Kantsten

Dobbeltrettet Cykelsti

Rabat

Ekisterende forhold

Tavle stander

Ekisterende skel

Entreprise grænse

Ny Udsikning

Asfalt belægning

Grønsarmring

Remdestensfaser

Faser indgangsler (30x30)

Stigurs

Vejbelysning

Sikringslinje

Remdestensfaser

Kuppelst

Vej- og belægningsplan

Skævinge II
Hillared Kommune
Region Hovedstaden

LAND & PLAN
Rådgivende landskabsarkitekter, ingeniører og planlæggere
Strandpromenaden 6 • 8700 Horsens

JNR: 53009
DATO: 08.03.2024
REV. DATO: 10.06.2024
INT. SAG: SAM
INT. TEKN: sam
MAK: 1500
Tegn. nr.: 03B

TIT: T6 28 60 60 • www.landplan.dk
post@landplan.dk